

REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO DI LOCULI PUBBLICI ALL'INTERNO  
 DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO  
 PRIMO STRALCIO

**PROGETTO ESECUTIVO**

STUDIO LOMBARDINI S.R.L.  
 VIA. BODOGLIE 160/12 - 04055 TOSI (PS) - T. +39075997785 - F. +39075991334 - info@studiolombardini.com

PROGETTISTA e DL  
 Ing. Lombardini Andrea

IL R.U.P.  
 Ing. Marianna Grigioni

**PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI**

Progetto	Fase	Release	Elaborato	Parte	Revisione	Tavola	Scala
S0008010	A02	R0	C07	P01	R0	07/07	1:25
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato		
0	13/10/2016	PRIMA EMISSIONE	AL	AL	AL		
1							
2							
3							

**NOTE:**

NEL PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO SONO INCLUSE TUTTE LE OPERE STRUTTURALI, GLI IMPIANTI ELETTRICI, LA RETE FOGNARIA, LE GUAINE E TUTTE LE IMPERMEABILIZZAZIONI.

NEL PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO SONO ESCLUSE LE OPERE DI FINITURA E PRECISAMENTE:

- 1) FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO DEI LOCULI CON LASTRE DI TRAVERTINO;
- 2) FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE D'INGRESSO IN CRISTALLO TEMPERATO EXTRACHIAIRO;
- 3) FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO IN TRAVERTINO DI STIPI TIPO DI FORMA A V;
- 4) FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO IN TRAVERTINO DI PORTALE CURVO O A PUNTA DI TRIANGOLO.

SONO INVECE INCLUSE NEL PRIMO STRALCIO LE SEGUENTI OPERE DI FINITURA:

- 1) FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO PER IL PAVIMENTO DEGLI INGRESSI;
- 2) FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI TRAVERTINO STUCCATO, LEVIGATO CON TAGLIO A FILO SEGA PER IL PAVIMENTO DEGLI INGRESSI E DEI MARCIAPIEDI LATERALI;
- 3) FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE PER LA COPERTURA;
- 4) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONVERSE PER CANALI VERTICALI ED ORIZZONTALI;
- 5) REALIZZAZIONE DI TINTEGGIATURA A CALCE INTERNA AI LOCULI;
- 6) FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA (BACINELLA IN TRAVERTINO cfr.: TAV. C06 Particolari costruttivi 2);
- 7) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIAVARDE FERMALAPIDE IN ACCIAIO SATINATO.

TUTTO IL TRAVERTINO UTILIZZATO DOVRA' ESSERE CHIARO DI PRIMA QUALITA' STUCCATO E LEVIGATO CON TAGLIO A FILO SEGA. LA STUCCATURA DEI GIUNTI DOVRA' ESSERE ESEGUITA CON STUCCO IDROREPELLENTE TIPO MAPEI O EQUIVALENTE, COLORE JASHIN, E COMUNQUE SU INSINDACABILE SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI.

LE PORTE D'INGRESSO (oggetto di successivo appalto) SARANNO REALIZZATE CON VETRATA DI CRISTALLO TEMPERATO EXTRACHIAIRO DELLO SPESSORE MINIMO DI mm. 10, A 4 ANTE CON 5 PUNTI DI CHIUSURA, 2 SERRATURE CON CHIUSURA A CHIAVE ED UNA CON POMELLO, 8 CERNIERE E RELATIVI ANCORAGGI A MURO, TUTTE LE SERRATURE E LE CERNIERE SARANNO IN ACCIAIO SATINATO.

PIANTA IMPIANTO ELETTRICO - scala 1:25

